


Съгласуван

Н-к отбел ОДКС

/инж. Ст. Желев



Директор ЮИДП

/инж. П. Върбанов/

ЮИДП ДП ТП ДГС АЙТОС

8500 гр. Айтос, ул. "Х. Димитров" № 9, тел. 05592-26-25, факс 05592-22-50


План-сметка


за ремонт на съществуващи и направа на нови временни горски пътища и
противопожарни мероприятия по обекти - 2018 г.

ДЪРЖАВНО ПРЕДИЯТЪЛСТВО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ГОРИТЕ
АЙТОС
Рег. № ОД-04-164/С

№	Отдел, подотд.	Предвидено полагане м3	Дължина м	Ширина м	Дълбочина м	Земна маса при обком. определяне	Цена за м3 лв	Ст-ст лв /без ДДС/	Вид на път - временни горски пътища
1	4 д	1389	750	4.00	0.45	1350	1.90	2565.00	нов врем. горски път
	4 е		500	4.00	0.20	200	1.60	320.00	ремонт на горски път
	4 ж		500	4.00	0.20	600	1.90	1140.00	нов врем. горски път
	5 а		450	4.00	0.45	810	1.90	1539.00	нов врем. горски път
	5 б		1400	4.00	0.50	2800	1.90	5320.00	нов врем. горски път
	6 а		250	4.00	0.10	100	1.60	160.00	ремонт на горски път
2	7 н	824	1500	4.00	0.45	2700	1.90	5130.00	нов врем. горски път
	11 в		450	4.00	0.10	180	1.60	288.00	ремонт на горски път
	18 ж		250	4.00	0.25	250	1.90	475.00	нов врем. горски път
	27 а		300	4.00	0.10	120	1.60	192.00	ремонт на горски път
	37 ж		550	4.00	0.40	1040	1.90	1976.00	нов врем. горски път
	37 л		150	4.00	0.10	60	1.60	96.00	ремонт на горски път
3	38 ж	726	300	4.00	0.10	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	38 з		250	4.00	0.15	150	1.90	285.00	нов врем. горски път
	39 и		400	4.00	0.30	480	1.90	912.00	нов врем. горски път
	39 к		300	4.00	0.15	180	1.60	288.00	ремонт на горски път
	39 л		100	4.00	0.15	60	1.90	114.00	нов врем. горски път
	69 н		300	4.00	0.15	180	1.60	288.00	ремонт на горски път
	69 с		100	4.00	0.60	240	1.90	456.00	нов врем. горски път
	70 а		100	4.00	0.30	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 б		200	4.00	0.15	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 в		100	4.00	0.10	40	1.90	76.00	нов врем. горски път
4	70 г	2024	100	4.00	0.30	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 д		200	4.00	0.15	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 з		300	4.00	0.15	180	1.90	342.00	нов врем. горски път
	70 и		200	4.00	0.15	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 к		300	4.00	0.15	180	1.90	342.00	нов врем. горски път
	70 л		200	4.00	0.15	120	1.90	228.00	нов врем. горски път
	70 м		300	4.00	0.50	600	1.90	1140.00	нов врем. горски път
	70 н		300	4.00	0.15	180	1.60	288.00	ремонт на горски път
	70 о		2400	4.00	0.50	4800	1.90	9120.00	нов врем. горски път
	70 п		450	4.00	0.30	540	1.90	1026.00	нов врем. горски път
	70 р		200	4.00	0.50	400	1.90	760.00	нов врем. горски път
	70 с		120	4.00	0.40	192	1.90	364.80	нов врем. горски път
5	12 а	549	130	4.00	0.10	52	1.90	98.80	нов врем. горски път
	12 б		40	4.00	0.10	16	1.90	30.40	нов врем. горски път
	12 в		65	4.00	0.20	52	1.90	98.80	нов врем. горски път
	12 г		60	4.00	0.25	60	1.90	114.00	нов врем. горски път
	12 д		100	4.00	0.15	60	1.90	114.00	нов врем. горски път
	12 е		320	4.00	0.10	128	1.90	243.20	нов врем. горски път
ДГС Айтос	Рекapитy-ляция		15785	4.00	0.38	24140	1.90	45866.00	нов врем. горски път
	Общо:		3950	4.00	0.12	1900	1.60	3040.00	ремонт на горски път
			19735	4.00	0.33	26040	1.88	48908.00	нов врем. горски път и ремонт на горски път

Обект с. Люляково

Изготвил: 
/М. Петрова/

Предложил,
Директор ДГС: 
/инж. Вретенаров/

